



FN SISTEMI
di Francesco Nieddu
via Adige 3, Limpiddu
07051 Budoni SS
NDDFNC75A10F979G
P.IVA - 01598980918

PROPOSTA ECONOMICA ASSISTENZA PROGRAMMATA
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI NULE
ANNO 2022

Viene definita assistenza programmata o manutenzione ordinaria l'insieme degli interventi minimi necessari a garantire il buono e corretto funzionamento degli apparati che compongono sistemi complessi, quali la cattura delle immagini, il corretto traffico dati sulla parte radio, il fluido e regolare immagazzinamento e salvataggio dei dati sensibili negli Hard-Disk.

Detti interventi comprendono:

Verifica quadri e pulizia delle lenti delle telecamere stabilita in 1 passaggio all'anno, comprende l'utilizzo di tutti gli strumenti e i prodotti necessari a garantire in sicurezza la pulizia delle lenti e la verifica degli apparati (vedi scale specifiche, gru con cestello, detergenti appositi).

Verifica e controllo settimanale dei sistemi citati eseguita da remoto tramite vpn dedicata, (mappatura e misurazione flussi sui ponti radio, verifica telecamere, verifica condizioni HDD e dvr, verifica corretto funzionamento dei vari software).

Un resoconto settimanale verrà inviato al responsabile interno sulle condizioni riscontrate in modo da programmare per tempo eventuali interventi di ripristino.

L'intervento verrà garantito entro le 24/36h successive nel caso il fermo riguardi 1 delle 2 telecamere lettura targhe o almeno il 20% della rete.

Eventuali componenti sostitutivi non in garanzia o interessati da guasti non riconducibili a difetto di fabbricazione verranno forniti e conteggiati a parte.

La presente proposta è da considerarsi valida per i sistemi installati nei siti di seguito elencati:

Edificio Comune di Nule, mattatoio, Vedetta, Palestra, scuole elementari, sede barracelli, campo sportivo.

Nello specifico:

6 telecamere ip e rispettivi ponti radio installati al campo sportivo tra i parcheggi autobus e i locali adibiti a spogliatoi. 1 telecamera lettura targhe con ponte radio annesso installata a bordo strada fianco campo sportivo. 1 tratta radio di rilancio installata sul tetto dell'edificio di via G. Deledda adibito a sede Barracelli. 2 telecamere ip installate alle scuole elementari con rispettivi ponti. 2 telecamere ip installate nella palestra fianco scuole medie e rispettivi ponti radio. Impianto composto da DVR ibrido e 4 telecamere hdcvi con ponte radio installato presso cimitero. 5 telecamere ip con annesso ponte radio installato presso Mattatoio. 1 telecamera lettura targhe installata presso Mattatoio. Postazione di rilancio radio presso locali comunali adiacenti vedetta. 5

telecamere ip ed annesso ponte radio + 3 HDCVI su DVR 8 ch ibrido installato tra il comune e il palazzo adiacente.

Tutti gli interventi non citati verranno ritenuti interventi straordinari da valutare e quantificare volta per volta.

Stimiamo in 4000,00 euro + iva annui l'ammontare dei servizi proposti.

Budoni, 14 Febbraio 2022

Firma responsabile

Firma del titolare azienda
